

Beneficiar: EA CAMPUS CORPORATION SRL BUZAU  
 Executant: ACHIZITIE PUBLICA  
 Proiectant: AUM SRL BUZAU  
 Obiectivul: CAMIN STUDENTESC P+3E  
 Obiectul: O1 CAMIN STUDENTESC  
 Stadiul fizic: - RETEA EXTERIOARA APA

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>TSA02F1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare	mc	<b>16.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	<b>TSC02A1</b> - Sapatura cu excavat. pe pneuri 0,21-0,39 MC pamant umidit. natur. desc. dep. ter. cat. 1	100 mc	<b>0.080</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>TSD01C1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	<b>12.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	<b>TSD04A1</b> - Compactarea cu mai. de mina a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 10CM gros. T. necoeziv	mc	<b>12.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	<b>ACE08A1</b> - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	<b>4.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	<b>TRA02A15</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 15 km. \$	tona	<b>12.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	<b>TRB01C29</b> - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 90M \$	tona	<b>12.000</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.≈10 km \$	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	ACE16A1 - Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pt.conducte	m	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	SA05A02> - Montare teava PEHD, PE 100 PN 16, cu diametrul de 40 mm	m	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	6717081 - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 40MM	m	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	500004235 - Mufa PE canalizare40	buc	6.000		
11	6719556 - Cot racord polipropilena diametrul 20 MM X 1/2	buc	2.000		
11	500004153 - Cot PE prelungit 90grd 40	buc	3.000		
11	500008302 - Piesa bransare d.110x11/2	buc	1.000		
11	600003210 - Camin cu racord, de inspectie, Valrom, din polietilena (PE), monobloc, complet echipat, cu diametrul de 400 mm, avand o intrare si o iesire 200/160 mm, cu inaltimea maxima de 1250 mm, avand capac compozit clasa A15	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	ACB04D# - Montarea contorului de apa si a rob.de concesie ingropat pe poz.exist.pe bransam.de otel D=50 MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11.1	8004625566 - Contor cu elice, capete intr-iesire cu flanse, DN=50MM	buc	1.000		
11	100014379 - Apometru complet echipat 32mm	buc	1.000		
12	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	ACE07A1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avind DN 50	100 m	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	ACB13A1 - Inchidere capete conducta otel pt.proba presiune avind DN 50	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15.1	3108229 - Teava pentru constructii fara sudura lc 57 X 3 / olt 35 S 404/2	m	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

## Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

## Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

## Beneficiu

Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Șef proiect

